

Specifikacija materijala YTONG sistema gradnje

mesto:	-Kuća br.002
objekat:	-Porodnična stambena zgrada, Pr
investitor:	-
projektant:	-
izvođač:	-

Naziv proizvoda	Oznaka	Dimenzija l x d x h (cm)	Jedinica mere	Količina	Broj paleta / džakova	Jedinična cena (EUR)	Ukupna cena (EUR)
-----------------	--------	-----------------------------	------------------	----------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

SPOLJNI ZIDOVI

Ytong Termo-fasadni zidovi (Pr)	TB ^{plus} 37.5	62.5x37.5x20	m ³	47.48	51		
Ytong Termo-fasadni zidovi (nadzidak)	TB ^{plus} 37.5	62.5x37.5x20	m ³	7.72	8		
Ukupno:							

UNUTRAŠNJI NOSEĆI ZIDOVI

Ytong Classic (Pr)	ZB 25	62.5x25x20	m ³	12.71	14		
Ukupno:							

UNUTRAŠNJI PREGRADNI ZIDOVI

Ytong Interio (Pr)	ZP 12	62.5x12x20	m ²	22.83	3		
Ytong Interio (Pr)	ZP 15	62.5x15x20	m ²	22.61	4		
Ukupno:							

BLOKOVI ZA GRADNJU VERTIKALNIH SERKLAŽA

Ytong Ugaoni blok (Pr)	PB 37.5	60x37.5x20	kom	228			
Ytong Ugaoni blok (nadzidak)	PB 37.5	60x37.5x20	kom	22			
Ytong Ugaoni blok (Pr)	PB 25	60x25x20	kom	43			
Ukupno:							

BLOKOVI ZA GRADNJU HORIZONTALNIH SERKLAŽA

Ytong "U" elementi - nadvratnici / nadprozornici (Pr)	UP 37.5	60x37.5x20	kom	37			
Ytong "U" elementi - horizontalni serkalaži (nadzidak)	UP 37.5	60x37.5x20	kom	97			
Ytong "U" elementi - nadvratnici (Pr)	UP 25	60x25x20	kom	9			
Ytong "L" elementi (Pr)	LP 37.5	60x37.5x25	kom	77			
Ukupno:							

NADVOJI U PREGRADNIM ZIDOVIMA

Ytong nadvratne grede	YTONG LNB	120x12x20	kom	2			
Ytong nadvratne grede	YTONG LNB	120x15x20	kom	2			
Ukupno:							

MALTER ZA ZIDANJE

YTONG tankoslojni malter za zidanje	Ytong FIX N230		kg	1820	91		
Ukupno:							

OSTALI ELEMENTI YTONG SISTEMA

YTONG Podloga	Podloga		l	9			
YTONG Plaster	Plaster		kg	2375	95		
YTONG Glet	Glet		kg	520	26		
YTONG Spoljni malter	Malter		kg	1875	75		
Ukupno:							

Ukupna cena YTONG sistema gradnje u EUR

NAPOMENA:

- *Specifikacija materijala je urađena na osnovu dostavljenih crteža. Specifikacija je okvirna i nije konačna, jer se u zavisnosti od konačnih projektantskih i izvođačkih rešenja, određeni elementi sistema moraju menjati.*

- Ytong Termo TB plus 37.5 predviđen je za zidanje fasadnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i unutrašnjeg zida između garaže i stambenog dela objekta, kao i za izvođenje nadzidka na ravnom krovu.

- Ytong ZB 25 predviđen je za zidanje unutrašnjih nosećih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m').

- Ytong Interio 12 predviđen je za zidanje pregradnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m').

- Ytong Interio 15 predviđen je za zidanje pregradnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m').

- Ytong Ugaoni blok PB 37.5 predviđen je za izvođenje vertikalnih serklaža u fasadnim zidovima prizemlja (228 kom) i u nadzidku na ravnom krovu (22 kom).

- Ytong Ugaoni blok PB 25 predviđen je za izvođenje vertikalnih serklaža u unutrašnjim nosećim zidovima prizemlja (43 kom).

- Ytong "U" elementi UP 37.5 predviđeni su za izvođenje nadvratnika i nadprozornika u fasadnim zidovima prizemlja (37 kom), kao i za izvođenje završnog horizontalnog serklaža nadzidka na ravnom krovu (97 kom).

- Ytong "U" elementi UP 25 predviđeni su za izvođenje nadvratnika u unutrašnjim nosećim zidovima prizemlja (9 kom).

- Ytong "L" elementi LP 37.5 predviđeni su za izvođenje horizontalnih serklaža u nivou međuspratne tavanice prizemlja (77 kom).

- Za upotrebu elemenata PB, UP i LP u fasadnim zidovima neophodno je odobrenje projektanta konstrukcije.

- Ytong nadvratne grede predviđene su za izvođenje nadvoja u unutrašnjim pregradnim zidovima Ytong Interio 12 (2 kom).

- Ytong nadvratne grede predviđene su za izvođenje nadvoja u unutrašnjim pregradnim zidovima Ytong Interio 15 (2 kom).

- Ytong tankoslojni malter predviđen za zidanje Ytong blokovima (računska potrošnja 20 kg/m3 blokova).

- Količine materijala su računске, bez uračunatog rastura materijala, stvarne količine se mogu razlikovati u toku izvođenja.

- Za sva eventualna odstupanja u količini materijala, tehnička podrška ne preuzima nikakvu odgovornost.