

Specifikacija materijala YTONG sistema gradnje							
mesto:	-Kuća br.009						
objekat:	-Porodnična stambena zgrada, Pr+Sp						
investitor:	-						
projektant:	-						
izvođač:	-						
Naziv proizvoda	Oznaka	Dimenzija l x d x h (cm)	Jedinica mere	Količina	Broj paleta / džakova	Jedinična cena (EUR)	Ukupna cena (EUR)
<b>SPOLJNI ZIDOWI</b>							
Ytong Termo-fasadni zidovi (Pr)	TB plus 37.5	62.5x37.5x20	m <sup>3</sup>	27,22	29		
Ytong Termo-fasadni zidovi (Sp)	TB plus 37.5	62.5x37.5x20	m <sup>3</sup>	28,03	30		
Ytong Termo-fasadni zidovi (nadzidak)	TB plus 37.5	62.5x37.5x20	m <sup>3</sup>	8,05	9		
Ytong Design (uzvišenje za UP elemente)	UNP 7.5	62.5x7.5x20	m <sup>2</sup>	1,56	1		
						Ukupno:	
<b>UNUTRAŠNJI NOSEĆI ZIDOWI</b>							
Ytong Classic (Pr)	ZB 25	62.5x25x20	m <sup>3</sup>	5,38	6		
Ytong Classic (Sp)	ZB 25	62.5x25x20	m <sup>3</sup>	6,60	7		
						Ukupno:	
<b>UNUTRAŠNJI PREGRADNI ZIDOWI</b>							
Ytong Interio (Pr)	ZP 12	62.5x12x20	m <sup>2</sup>	13,85	2		
Ytong Interio (Sp)	ZP 12	62.5x12x20	m <sup>2</sup>	4,60	1		
Ytong Interio (Sp)	ZP 15	62.5x15x20	m <sup>2</sup>	24,15	4		
						Ukupno:	
<b>BLOKOWI ZA GRADNJU VERTIKALNIH SERKLAŽA</b>							
Ytong Ugaoni blok (Pr)	PB 37.5	60x37.5x20	kom	214			
Ytong Ugaoni blok (Sp)	PB 37.5	60x37.5x20	kom	179			
Ytong Ugaoni blok (nadzidak)	PB 37.5	60x37.5x20	kom	47			
Ytong Ugaoni blok (Pr)	PB 25	60x25x20	kom	43			
Ytong Ugaoni blok (Sp)	PB 25	60x25x20	kom	42			
						Ukupno:	
<b>BLOKOWI ZA GRADNJU HORIZONTALNIH SERKLAŽA</b>							
Ytong "U" elementi - nadvratnici / nadprozornici (Pr)	UP 37.5	60x37.5x20	kom	32			
Ytong "U" elementi - nadvratnici / nadprozornici (Sp)	UP 37.5	60x37.5x20	kom	26			
Ytong "U" elementi - horizontalni serkalaži (nadzidak)	UP 37.5	60x37.5x20	kom	52			
Ytong "U" elementi - nadvratnici (Pr)	UP 25	60x25x20	kom	6			
Ytong "U" elementi - nadvratnici (Sp)	UP 25	60x25x20	kom	9			
Ytong "L" elementi (Pr)	LP 37.5	60x37.5x25	kom	61			
Ytong "L" elementi (Sp)	LP 37.5	60x37.5x25	kom	74			
						Ukupno:	
<b>NADVOJJI U PREGRADNIM ZIDOVIMA</b>							
Ytong nadvratne grede (Pr+Sp)	YTONG LNB	120x12x20	kom	3			
Ytong nadvratne grede (Pr+Sp)	YTONG LNB	120x15x20	kom	1			
						Ukupno:	
<b>MALTER ZA ZIDANJE</b>							
YTONG tankoslojni malter za zidanje	Ytong FIX N230		kg	2200	110		
						Ukupno:	
<b>OSTALI ELEMENTI YTONG SISTEMA</b>							
YTONG Podloga	Podloga		l	9			
YTONG Plaster	Plaster		kg	2525	101		
YTONG Glet	Glet		kg	540	27		
YTONG Spoljni malter	Malter		kg	2625	105		
						Ukupno:	
<b>Ukupna cena YTONG sistema gradnje u EUR</b>							

**NAPOMENA:**

- Specifikacija materijala je urađena na osnovu dostavljenih crteža. Specifikacija je okvirna i nije konačna, jer se u zavisnosti od konačnih projektantskih i izvođačkih rešenja, određeni elementi sistema moraju menjati.

- Ytong Termo TB plus 37.5 predviđen je za zidanje fasadnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i sprat (računska visina zidanja sprata je h=2,75m'), kao i za izvođenje nadzidka na ravnom krovu (računska visina zidanja prizemlja je h=0,60m').

- Ytong ZB 25 predviđen je za zidanje unutrašnjih nosećih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i sprat (računska visina zidanja sprata je h=2,75m').

- Ytong Interio 12 predviđen je za zidanje pregradnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i sprat (računska visina zidanja sprata je h=2,75m').

- Ytong Interio 15 predviđen je za zidanje pregradnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i sprat (računska visina zidanja sprata je h=2,75m').

- Ytong Ugaoni blok PB 37.5 predviđen je za izvođenje vertikalnih serklaža u fasadnim zidovima prizemlja (214 kom) i sprat (179 kom), kao i za izvođenje vertikalnih serklaža nadzidka na ravnom krovu (47 kom).

- Ytong Ugaoni blok PB 25 predviđen je za izvođenje vertikalnih serklaža u unutrašnjim nosećim zidovima prizemlja (43 kom) i sprat (42 kom).

- Ytong "U" elementi UP 37.5 predviđeni su za izvođenje nadvratnika i nadprozornika u fasadnim zidovima prizemlja (32 kom) i sprat (26 kom), kao i za izvođenje završnog horizontalnog serklaža nadzidka na ravnom krovu (52 kom).

- Ytong "U" elementi UP 25 predviđeni su za izvođenje nadvratnika u unutrašnjim nosećim zidovima prizemlja (6 kom) i sprat (9 kom).

- Ytong "L" elementi LP 37.5 predviđeni su za izvođenje horizontalnih serklaža u nivou međuspratne tavanice prizemlja (61 kom) i sprat (74 kom).

- Za upotrebu elemenata PB, UP i LP u fasadnim zidovima neophodno je odobrenje projektanta konstrukcije.

- Ytong nadvratne grede predviđene su za izvođenje nadvoja u unutrašnjim pregradnim zidovima Ytong Interio 12 (3 kom).

- Ytong nadvratne grede predviđene su za izvođenje nadvoja u unutrašnjim pregradnim zidovima Ytong Interio 15 (1 kom).

- Ytong tankoslojni malter predviđen za zidanje Ytong blokovima (računska potrošnja 20 kg/m<sup>3</sup> blokova).

- Količine materijala su računске, bez uračunatog rastura materijala, stvarne količine se mogu razlikovati u toku izvođenja.

- Za sva eventualna odstupanja u količini materijala, tehnička podrška ne preuzima nikakvu odgovornost.