

Specifikacija materijala YTONG sistema gradnje							
mesto:	- Kuća br.001						
objekat:	- Porodnična stambena zgrada, Pr+Pt						
investitor:	-						
projektant:	-						
izvođač:	-						
Naziv proizvoda	Oznaka	Dimenzija l x d x h (cm)	Jedinica mere	Količina	Broj paleta / džakova	Jedinična cena (EUR)	Ukupna cena (EUR)
SPOLJNI ZIDOVI							
Ytong Termo-fasadni zidovi (Pr)	TB plus 37.5	62.5x37.5x20	m ³	28,75	31		
Ytong Termo-fasadni zidovi (Pt) <i>nadzidak</i>	TB plus 37.5	62.5x37.5x20	m ³	7,33	8		
Ytong Termo-fasadni zidovi (Pt) <i>zabat</i>	TB plus 37.5	62.5x37.5x20	m ³	12,28	13		
						Ukupno:	
UNUTRAŠNJI NOSEĆI ZIDOVI							
Ytong Classic (Pr)	ZB 25	62.5x25x20	m ³	7,23	8		
Ytong Classic (Pt)	ZB 25	62.5x25x20	m ³	12,10	13		
						Ukupno:	
UNUTRAŠNJI PREGRADNI ZIDOVI							
Ytong Classic (Pr)	ZB 20	62.5x20x20	m ³	0,96	1		
Ytong Classic (Pt)	ZB 20	62.5x20x20	m ³	1,37	2		
Ytong Interio (Pr)	ZP 12	62.5x12x20	m ²	16,94	2		
Ytong Interio (Pt)	ZP 12	62.5x12x20	m ²	12,95	2		
						Ukupno:	
BLOKOVI ZA GRADNJU VERTIKALNIH SERKLAŽA							
Ytong Ugaoni blok (Pr)	PB 37.5	60x37.5x20	kom	214			
Ytong Ugaoni blok (Pt) <i>nadzidak</i>	PB 37.5	60x37.5x20	kom	48			
Ytong Ugaoni blok (Pt) <i>zabat</i>	PB 37.5	60x37.5x20	kom	35			
Ytong Ugaoni blok (Pr)	PB 25	60x25x20	kom	100			
Ytong Ugaoni blok (Pt)	PB 25	60x25x20	kom	65			
						Ukupno:	
BLOKOVI ZA GRADNJU HORIZONTALNIH SERKLAŽA							
Ytong "U" elementi - nadvratnici / nadprozornici (Pr)	UP 37.5	60x37.5x20	kom	22			
Ytong "U" elementi - nadvratnici / nadprozornici (Pt)	UP 37.5	60x37.5x20	kom	11			
Ytong "U" elementi - horizontalni serkalaži (Pt) <i>nadzidak</i>	UP 37.5	60x37.5x20	kom	36			
Ytong "U" elementi - kosi serkalaži (Pt) <i>zabat</i>	UP 37.5	60x37.5x20	kom	36			
Ytong "U" elementi - horizontalni serkalaži (Pr)	UP 25	60x25x20	kom	4			
Ytong "U" elementi - nadvratnici (Pt)	UP 25	60x25x20	kom	4			
Ytong "U" elementi - horizontalni serkalaži (Pt)	UP 25	60x25x20	kom	17			
Ytong "U" elementi - kosi serkalaži (Pt)	UP 25	60x25x20	kom	22			
Ytong "L" elementi (Pr)	LP 37.5	60x37.5x25	kom	71			
						Ukupno:	
NADVOJI U PREGRADNIM ZIDOVIMA							
Ytong nadvratne grede	YTONG LNB	120x12x20	kom	5			
						Ukupno:	
MALTER ZA ZIDANJE							
YTONG tankoslojni malter za zidanje	Ytong FIX N230		kg	1960	98		
						Ukupno:	
OSTALI ELEMENTI YTONG SISTEMA							
YTONG Podloga	Podloga		l	11			
YTONG Plaster	Plaster		kg	2975	119		
YTONG Glet	Glet		kg	640	32		
YTONG Spoljni malter	Malter		kg	2000	80		
						Ukupno:	
Ukupna cena YTONG sistema gradnje u EUR							

NAPOMENA:

- Specifikacija materijala je urađena na osnovu dostavljenih crteža. Specifikacija je okvirna i nije konačna, jer se u zavisnosti od konačnih projektantskih i izvođačkih rešenja, određeni elementi sistema moraju menjati.
- Ytong Termo TB plus 37.5 predviđen je za zidanje fasadnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i potkrovlja (računska visina zidanja nadzidka je h=1,40m').
- Ytong ZB 25 predviđen je za zidanje unutrašnjih nosećih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i potkrovlja.
- Ytong ZB 20 predviđen je za zidanje unutrašnjih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i potkrovlja.
- Ytong Interio 12 predviđen je za zidanje pregradnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i potkrovlja.
- Ytong Ugaoni blok PB 37.5 predviđen je za izvođenje vertikalnih serklaža u fasadnim zidovima prizemlja (214 kom) i potkrovlja u nadzidku (48 kom) i zabatnim
- Ytong Ugaoni blok PB 25 predviđen je za izvođenje vertikalnih serklaža u unutrašnjim zidovima prizemlja (100 kom) i potkrovlja (65 kom).
- Ytong "U" elementi UP 37.5 predviđeni su za izvođenje nadvratnika i nadprozornika u fasadnim zidovima prizemlja (22 kom) i potkrovlja (11 kom), kao i za izvođenje završnog horizontalnog serklaža nadzidka (36 kom) i kosih serklaža u zabatnim zidovima (36 kom).
- Ytong "U" elementi UP 25 predviđeni su za izvođenje horizontalnog serklaža u prizemlju u osi "C" (4 kom) između dnevne sobe i trpezarije kao i za izvođenje nadvratnika u unutrašnjim nosećim zidovima potkrovlja (4 kom). Takođe su predviđeni za izvođenje završnog horizontalnog serklaža u nosećem zidu potkrovlja u osi "C" (17 kom) i za izvođenje kosih serklaža u nosećim unutrašnjim zabatnim zidovima u osi "2" i osi "4" (22 kom) potkrovlja.
- Ytong "L" elementi LP 37.5 predviđeni su za izvođenje horizontalnih serklaža u nivou međuspratne tavanice prizemlja (71 kom).
- Za upotrebu elemenata PB, UP i LP u fasadnim zidovima neophodno je odobrenje projektanta konstrukcije.
- Ytong nadvratne grede predviđene su za izvođenje nadvoja u unutrašnjim pregradnim zidovima Ytong Interio 12 (5 kom).
- Ytong tankoslojni malter predviđen za zidanje Ytong blokovima (računska potrošnja 20 kg/m3 blokova).
- Količine materijala su računске, bez uračunatog rastura materijala, stvarne količine se mogu razlikovati u toku izvođenja.
- Za sva eventualna odstupanja u količini materijala, tehnička podrška ne preuzima nikakvu odgovornost.