

Specifikacija materijala YTONG sistema gradnje							
mesto:	- Kuća br.005						
objekat:	- Porodnična stambena zgrada, Pr						
investitor:	-						
projektant:	-						
izvođač:	-						
Naziv proizvoda	Oznaka	Dimenzija l x d x h (cm)	Jedinica mere	Količina	Broj paleta / džakova	Jedinična cena (EUR)	Ukupna cena (EUR)
SPOLJNI ZIDOVI							
Ytong Termo-fasadni zidovi	TB ^{plus} 37.5	62.5x37.5x20	m ³	23,49	25		
						Ukupno:	
UNUTRAŠNJI NOSEĆI ZIDOVI							
Ytong Classic	ZB 20	62.5x20x20	m ³	5,07	6		
						Ukupno:	
UNUTRAŠNJI PREGRADNI ZIDOVI							
Ytong Interio	ZP 12	62.5x12x20	m ²	8,31	1		
Ytong Interio	ZP 15	62.5x15x20	m ²	27,58	5		
						Ukupno:	
BLOKOVI ZA GRADNJU VERTIKALNIH SERKLAŽA							
Ytong Ugaoni blok (Pr)	PB 37.5	60x37.5x20	kom	125			
						Ukupno:	
BLOKOVI ZA GRADNJU HORIZONTALNIH SERKLAŽA							
Ytong "U" elementi - nadvratnici / nadprozornici	UP 37.5	60x37.5x20	kom	23			
Ytong "L" elementi - horizontalni serkalaži	LP 37.5	60x37.5x25	kom	26			
Ytong "L" elementi - kosi serkalaži	LP 37.5	60x37.5x25	kom	28			
						Ukupno:	
NADVOJI U PREGRADNIM ZIDOVIMA							
Ytong nadvratne grede	YTONG LNB	120x15x20	kom	3			
						Ukupno:	
MALTER ZA ZIDANJE							
YTONG tankoslojni malter za zidanje	Ytong FIX N230		kg	840	42		
						Ukupno:	
OSTALI ELEMENTI YTONG SISTEMA							
YTONG Podloga	Podloga		l	5			
YTONG Plaster	Plaster		kg	1325	53		
YTONG Glet	Glet		kg	300	15		
YTONG Spoljni malter	Malter		kg	975	39		
						Ukupno:	
Ukupna cena YTONG sistema gradnje u EUR							

NAPOMENA:

- Specifikacija materijala je urađena na osnovu dostavljenih crteža. Specifikacija je okvirna i nije konačna, jer se u zavisnosti od konačnih projektantskih i izvođačkih rešenja, određeni elementi sistema moraju menjati.

- Ytong Termo TB plus 37.5 predviđen je za zidanje fasadnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,80m'), kao i za izvođenje zabatnih zidova u prizemlju.

- Ytong ZB 20 predviđen je za zidanje unutrašnjih nosećih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=4,25m').

- Ytong Interio 12 predviđen je za zidanje pregradnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m').

- Ytong Interio 15 predviđen je za zidanje pregradnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m').

- Ytong Ugaoni blok PB 37.5 predviđen je za izvođenje vertikalnih serklaža u fasadnim zidovima prizemlja računske visine zidanja h=2,80m' i h=4,05m' (125 kom).

- Ytong "U" elementi UP 37.5 predviđeni su za izvođenje nadvratnika i nadprozornika u fasadnim zidovima prizemlja (23 kom).

- Ytong "L" elementi LP 37.5 predviđeni su za izvođenje horizontalnih serklaža u nivou međuspratne tavanice prizemlja (26 kom).

- Ytong "L" elementi LP 37.5 predviđeni su za izvođenje kosih serklaža u nivou međuspratne tavanice prizemlja (28 kom).

- Za upotrebu elemenata PB, UP i LP u fasadnim zidovima neophodno je odobrenje projektanta konstrukcije.

- Ytong nadvratne grede predviđene su za izvođenje nadvoja u unutrašnjim pregradnim zidovima Ytong Interio 15 (3 kom).

- Ytong tankoslojni malter predviđen za zidanje Ytong blokovima (računska potrošnja 20 kg/m3 blokova).

- Količine materijala su računske, bez uračunatog rastura materijala, stvarne količine se mogu razlikovati u toku izvođenja.

- Za sva eventualna odstupanja u količini materijala, tehnička podrška ne preuzima nikakvu odgovornost.