

Specifikacija materijala YTONG sistema gradnje							
mesto:	- Kuća br.006						
objekat:	- Porodnična stambena zgrada, Pr+Pt						
investitor:	-						
projektant:	-						
izvođač:	-						
Naziv proizvoda	Oznaka	Dimenzija l x d x h (cm)	Jedinica mere	Količina	Broj paleta / džakova	Jedinična cena (EUR)	Ukupna cena (EUR)
SPOLJNI ZIDOVI							
Ytong Termo-fasadni zidovi (Pr)	TB ^{plus} 37.5	62.5x37.5x20	m ³	24,29	26		
Ytong Termo-fasadni zidovi (Pt) <i>nadzidak</i>	TB ^{plus} 37.5	62.5x37.5x20	m ³	7,53	8		
Ytong Termo-fasadni zidovi (Pt) <i>zabat</i>	TB ^{plus} 37.5	62.5x37.5x20	m ³	9,28	10		
						Ukupno:	
UNUTRAŠNJI NOSEĆI ZIDOVI							
Ytong Classic (Pr)	ZB 25	62.5x25x20	m ³	7,88	9		
Ytong Classic (Pt)	ZB 25	62.5x25x20	m ³	3,03	3		
						Ukupno:	
UNUTRAŠNJI PREGRADNI ZIDOVI							
Ytong Interio (Pr)	ZP 12	62.5x12x20	m ²	8,82	2		
Ytong Interio (Pr)	ZP 15	62.5x15x20	m ²	5,19	1		
Ytong Interio (Pt)	ZP 15	62.5x15x20	m ²	43,76	7		
						Ukupno:	
BLOKOVI ZA GRADNJU VERTIKALNIH SERKLAŽA							
Ytong Ugaoni blok (Pr)	PB 37.5	60x37.5x20	kom	143			
Ytong Ugaoni blok (Pt) <i>nadzidak</i>	PB 37.5	60x37.5x20	kom	36			
Ytong Ugaoni blok (Pt) <i>zabat</i>	PB 37.5	60x37.5x20	kom	60			
Ytong Ugaoni blok (Pr)	PB 25	60x25x20	kom	29			
Ytong Ugaoni blok (Pt)	PB 25	60x25x20	kom	30			
						Ukupno:	
BLOKOVI ZA GRADNJU HORIZONTALNIH SERKLAŽA							
Ytong "U" elementi - nadvratnici / nadprozornici (Pr)	UP 37.5	60x37.5x20	kom	20			
Ytong "U" elementi - nadvratnici / nadprozornici (Pt)	UP 37.5	60x37.5x20	kom	8			
Ytong "U" elementi - horizontalni serkalaži (Pt) <i>nadzidak</i>	UP 37.5	60x37.5x20	kom	34			
Ytong "U" elementi - kosi serkalaži (Pt) <i>zabat</i>	UP 37.5	60x37.5x20	kom	32			
Ytong "U" elementi - nadvratnici (Pr)	UP 25	60x25x20	kom	10			
Ytong "U" elementi - nadvratnici (Pt)	UP 25	60x25x20	kom	4			
Ytong "U" elementi - kosi serkalaži (Pt)	UP 25	60x25x20	kom	16			
Ytong "L" elementi (Pr)	LP 37.5	60x37.5x25	kom	62			
						Ukupno:	
NADVOJI U PREGRADNIM ZIDOVIMA							
Ytong nadvratne grede	YTONG LNB	120x12x20	kom	1			
Ytong nadvratne grede	YTONG LNB	120x15x20	kom	2			
						Ukupno:	
MALTER ZA ZIDANJE							
YTONG tankoslojni malter za zidanje	Ytong FIX N230		kg	1560	78		
						Ukupno:	
OSTALI ELEMENTI YTONG SISTEMA							
YTONG Podloga	Podloga		l	9			
YTONG Plaster	Plaster		kg	2350	94		
YTONG Glet	Glet		kg	520	26		
YTONG Spoljni malter	Malter		kg	1600	64		
						Ukupno:	
Ukupna cena YTONG sistema gradnje u EUR							

NAPOMENA:

- **Specifikacija materijala je urađena na osnovu dostavljenih crteža. Specifikacija je okvirna i nije konačna, jer se u zavisnosti od konačnih projektantskih i izvođačkih rešenja, određeni elementi sistema moraju menjati.**

- Ytong Termo TB plus 37.5 predviđen je za zidanje fasadnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i potkrovlja (računska visina zidanja nadzidka je h=1,40m').

- Ytong ZB 25 predviđen je za zidanje unutrašnjih nosećih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i potkrovlja.

- Ytong Interio 12 predviđen je za zidanje pregradnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m').

- Ytong Interio 15 predviđen je za zidanje pregradnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i potkrovlja.

- Ytong Ugaoni blok PB 37.5 predviđen je za izvođenje vertikalnih serklaža u fasadnim zidovima prizemlja (143 kom) i potkrovlja u nadzidku (36 kom) i zabatnim zidovima (60 kom).

- Ytong Ugaoni blok PB 25 predviđen je za izvođenje vertikalnih serklaža u unutrašnjim zidovima prizemlja (29 kom) i potkrovlja (30 kom).

- Ytong "U" elementi UP 37.5 predviđeni su za izvođenje nadvratnika i nadprozornika u fasadnim zidovima prizemlja (20 kom) i potkrovlja (8 kom), kao i za izvođenje završnog horizontalnog serklaža nadzidka (34 kom) i kosih serklaža u zabatnim zidovima (32 kom).

- Ytong "U" elementi UP 25 predviđeni su za izvođenje nadvratnika u unutrašnjim nosećim zidovima prizemlja (10 kom) i potkrovlja (4 kom), kao i za izvođenje kosih serklaža u nosećem unutrašnjem zabatnom zidu potkrovlja u osi 2 (16 kom).

- Ytong "L" elementi LP 37.5 predviđeni su za izvođenje horizontalnih serklaža u nivou međuspratne tavanice prizemlja (62 kom).

- Za upotrebu elemenata PB, UP i LP u fasadnim zidovima neophodno je odobrenje projektanta konstrukcije.

- Ytong nadvratne grede predviđene su za izvođenje nadvoja u unutrašnjim pregradnim zidovima Ytong Interio 12 (1 kom).

- Ytong nadvratne grede predviđene su za izvođenje nadvoja u unutrašnjim pregradnim zidovima Ytong Interio 15 (2 kom).

- Ytong tankoslojni malter predviđen za zidanje Ytong blokovima (računska potrošnja 20 kg/m³ blokova).

- Količine materijala su računске, bez uračunatog rastura materijala, stvarne količine se mogu razlikovati u toku izvođenja.

- Za sva eventualna odstupanja u količini materijala, tehnička podrška ne preuzima nikakvu odgovornost.