

Specifikacija materijala YTONG sistema gradnje							
mesto:	-Kuća br.008						
objekat:	-Porodnična stambena zgrada, Pr+Sp						
investitor:	-						
projektant:	-						
izvođač:	-						
Naziv proizvoda	Oznaka	Dimenzija l x d x h (cm)	Jedinica mere	Količina	Broj paleta / džakova	Jedinična cena (EUR)	Ukupna cena (EUR)
SPOLJNI ZIDOVI							
Ytong Termo-fasadni zidovi (Pr)	TB plus 37.5	62.5x37.5x20	m³	20,53	22		
Ytong Termo-fasadni zidovi (Sp)	TB plus 37.5	62.5x37.5x20	m³	22,89	25		
Ytong Design (uzvišenje za UP elemente u osi "A")	UNP 7.5	62.5x7.5x20	m²	3,90	1		
						Ukupno:	
UNUTRAŠNJI NOSEĆI ZIDOVI							
Ytong Classic (Pr)	ZB 25	62.5x25x20	m³	4,94	5		
Ytong Classic (Sp)	ZB 25	62.5x25x20	m³	5,34	6		
						Ukupno:	
UNUTRAŠNJI PREGRADNI ZIDOVI							
Ytong Interio (Pr)	ZP 12	62.5x12x20	m²	23,85	4		
Ytong Interio (Sp)	ZP 15	62.5x15x20	m²	26,65	5		
						Ukupno:	
BLOKOVI ZA GRADNJU VERTIKALNIH SERKLAŽA							
Ytong Ugaoni blok (Pr)	PB 37.5	60x37.5x20	kom	128			
Ytong Ugaoni blok (Sp)	PB 37.5	60x37.5x20	kom	124			
Ytong Ugaoni blok (Pr)	PB 25	60x25x20	kom	43			
Ytong Ugaoni blok (Sp)	PB 25	60x25x20	kom	42			
						Ukupno:	
BLOKOVI ZA GRADNJU HORIZONTALNIH SERKLAŽA							
Ytong "U" elementi - nadvratnici / nadprozornici (Pr)	UP 37.5	60x37.5x20	kom	15			
Ytong "U" elementi - horizontalni serkalaži (Pr) u osi "A"	UP 37.5	60x37.5x20	kom	15			
Ytong "U" elementi - nadvratnici / nadprozornici (Sp)	UP 37.5	60x37.5x20	kom	16			
Ytong "U" elementi - horizontalni serkalaži iznad otvora u zidu (Pr)	UP 25	60x25x20	kom	6			
Ytong "U" elementi - horizontalni serkalaži iznad otvora u zidu (Sp)	UP 25	60x25x20	kom	4			
Ytong "L" elementi (Pr)	LP 37.5	60x37.5x25	kom	43			
Ytong "L" elementi (Sp)	LP 37.5	60x37.5x25	kom	58			
						Ukupno:	
NADVOJI U PREGRADNIM ZIDOVIMA							
Ytong nadvratne grede (Pr)	YTONG LNB	120x12x20	kom	3			
Ytong nadvratne grede (Sp)	YTONG LNB	120x12x20	kom	4			
						Ukupno:	
MALTER ZA ZIDANJE							
YTONG tankoslojni malter za zidanje	Ytong FIX N230		kg	1580	79		
						Ukupno:	
OSTALI ELEMENTI YTONG SISTEMA							
YTONG Podloga	Podloga		l	8			
YTONG Plaster	Plaster		kg	2225	89		
YTONG Glet	Glet		kg	480	24		
YTONG Spoljni malter	Malter		kg	1700	68		
						Ukupno:	
Ukupna cena YTONG sistema gradnje u EUR							

NAPOMENA:

- Specifikacija materijala je urađena na osnovu dostavljenih crteža. Specifikacija je okvirna i nije konačna, jer se u zavisnosti od konačnih projektantskih i izvođačkih rešenja, određeni elementi sistema moraju menjati.
- Ytong Termo TB plus 37.5 predviđen je za zidanje fasadnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i sprat (računska visina zidanja sprata je h=2,75m').
- Ytong ZB 25 predviđen je za zidanje unutrašnjih nosećih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i sprat (računska visina zidanja sprata je h=2,75m').
- Ytong Interio 12 predviđen je za zidanje pregradnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m').
- Ytong Interio 15 predviđen je za zidanje pregradnih zidova sprat (računska visina zidanja sprata je h=2,75m').
- Ytong Ugaoni blok PB 37.5 predviđen je za izvođenje vertikalnih serklaža u fasadnim zidovima prizemlja (128 kom) i sprat (124 kom).
- Ytong Ugaoni blok PB 25 predviđen je za izvođenje vertikalnih serklaža u unutrašnjim nosećim zidovima prizemlja (43 kom) i sprat (42 kom).
- Ytong "U" elementi UP 37.5 predviđeni su za izvođenje nadvratnika i nadprozornika u fasadnim zidovima prizemlja (15 kom) i za izvođenje horizontalnog serklaža u osi "A" koja nosi konzolnu terasu na spratu (15 kom), kao i za izvođenje nadvratnika i nadprozornika u fasadnim zidovima sprata (16 kom).
- Ytong "U" elementi UP 25 predviđeni su za izvođenje horizontalnih serklaža iznad otvora u unutrašnjim nosećim zidovima prizemlja (6 kom) i sprat (4 kom).
- Ytong "L" elementi LP 37.5 predviđeni su za izvođenje horizontalnih serklaža u nivou međuspratne tavanice prizemlja (43 kom) i sprat (58 kom).
- Za upotrebu elemenata PB, UP i LP u fasadnim zidovima neophodno je odobrenje projektanta konstrukcije.
- Ytong nadvratne grede predviđene su za izvođenje nadvoja u unutrašnjim pregradnim zidovima Ytong Interio 12 (3 kom).
- Ytong nadvratne grede predviđene su za izvođenje nadvoja u unutrašnjim pregradnim zidovima Ytong Interio 15 (4 kom).
- Ytong tankoslojni malter predviđen za zidanje Ytong blokovima (računska potrošnja 20 kg/m3 blokova).
- Količine materijala su računске, bez uračunatog rastura materijala, stvarne količine se mogu razlikovati u toku izvođenja.
- Za sva eventualna odstupanja u količini materijala, tehnička podrška ne preuzima nikakvu odgovornost.