Specifikacija materijala YTONG sistema gradnje							
mesto:	-Kuća br.007						
objekat:	-Porodična stambena zgrada, Pr+Sp						
investitor:	-						
projektant:	-						
izvođač:	-						
Naziv proizvoda	**Oznaka**	**Dimenzija l x d x h (cm)**	**Jedinica mere**	**Količina**	**Broj paleta / džakova**	**Jedinična cena (EUR)**	**Ukupna cena (EUR)**
SPOLJNI ZIDOVI							
Ytong Termo-fasadni zidovi (Pr)	TB ^{plus} 37.5	62.5x37.5x20	m³	28,35	30		
Ytong Termo-fasadni zidovi (Sp)	TB ^{plus} 37.5	62.5x37.5x20	m³	27,49	29		
Ytong Termo-fasadni zidovi (nadzidak)	TB ^{plus} 37.5	62.5x37.5x20	m³	5,10	6		
						Ukupno:	
UNUTRAŠNJI NOSEĆI ZIDOVI							
Ytong Classic (Pr)	ZB 25	62.5x25x20	m³	1,97	2		
Ytong Classic (Sp)	ZB 25	62.5x25x20	m³	3,08	4		
						Ukupno:	
UNUTRAŠNJI PREGRADNI ZIDOVI							
Ytong Interio (Pr)	ZP 12	62.5x12x20	m²	18,81	3		
Ytong Interio (Sp)	ZP 12	62.5x12x20	m²	5,98	1		
Ytong Interio (Sp)	ZP 15	62.5x15x20	m²	24,12	4		
						Ukupno:	
BLOKOVI ZA GRADNJU VERTIKLANIH SERKLAŽA							
Ytong Ugaoni blok (Pr)	PB 37.5	60x37.5x20	kom	157			
Ytong Ugaoni blok (Sp)	PB 37.5	60x37.5x20	kom	152			
Ytong Ugaoni blok (nadzidak)	PB 37.5	60x37.5x20	kom	22			
Ytong Ugaoni blok (Pr)	PB 25	60x25x20	kom	29			
Ytong Ugaoni blok (Sp)	PB 25	60x25x20	kom	28			
						Ukupno:	
BLOKOVI ZA GRADNJU HORIZONTALNIH SERKLAŽA							
Ytong "U" elementi - nadvratnici / nadprozornici (Pr)	UP 37.5	60x37.5x20	kom	23			
Ytong "U" elementi - nadvratnici / nadprozornici (Sp)	UP 37.5	60x37.5x20	kom	20			
Ytong "U" elementi - horizontalni serkalaži (nadzidak)	UP 37.5	60x37.5x20	kom	71			
Ytong "U" elementi - nadvratnici (Pr)	UP 25	60x25x20	kom	6			
Ytong "U" elementi - nadvratnici (Sp)	UP 25	60x25x20	kom	7			
Ytong "L" elementi (Pr)	LP 37.5	60x37.5x25	kom	65			
Ytong "L" elementi (Sp)	LP 37.5	60x37.5x25	kom	71			
						Ukupno:	
NADVOJI U PREGRADNIM ZIDOVIMA							
Ytong nadvratne grede (Pr+Sp)	YTONG LNB	120x12x20	kom	3			
						Ukupno:	
MALTER ZA ZIDANJE							
YTONG tankoslojni malter za zidanje	Ytong FIX N230		kg	1920	96		
						Ukupno:	
OSTALI ELEMENTI YTONG SISTEMA							
YTONG Podloga	Podloga		l	8			
YTONG Plaster	Plaster		kg	2150	86		
YTONG Glet	Glet		kg	460	23		
YTONG Spoljni malter	Malter		kg	2450	98		
						Ukupno:	
Ukupna cena YTONG sistema gradnje u EUR							

NAPOMENA:

- Specifikacija materijala je urađena na osnovu dostavljenih crteža. Specifikacija je okvirna i nije konačna, jer se u zavisnosti od konačnih projektantskih i izvođačkih rešenja, određeni elementi sistema moraju menjati.

- Ytong Termo TB plus 37.5 predviđen je za zidanje fasadnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i sprat (računska visina zidanja sptata je h=2,75m'), kao i za izvođenje nadzidka na ravnom krovu (računska visina zidanja prizemlja je h=0,60m').
- Ytong ZB 25 predviđen je za zidanje unutrašnjih nosećih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i sprat (računska visina zidanja sprata je h=2,75m').
- Ytong Interio 12 predviđen je za zidanje pregradnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i sprat (računska visina zidanja sprata je h=2,75m').
- Ytong Interio 15 predviđen je za zidanje pregradnih zidova prizemlja (računska visina zidanja prizemlja je h=2,85m') i sprat (računska visina zidanja sprata je h=2,75m').
- Ytong Ugaoni blok PB 37.5 predviđen je za izvođenje vertikalnih serklaža u fasadnim zidovima prizemlja (157 kom) i sprat (152 kom), kao i za izvođenje vertikalnih serklaža nadzidka na ravnom krovu (22 kom).
- Ytong Ugaoni blok PB 25 predviđen je za izvođenje vertikalnih serklaža u unutrašnjim nosećim zidovima prizemlja (29 kom) i sprat (28 kom).
- Ytong "U" elementi UP 37.5 predviđeni su za izvođenje nadvratnika i nadprozornika u fasadnim zidovima prizemlja (23 kom) i sprat (20 kom), kao i za izvođeje završnog horizontalnog srklaža nadzidka na ravnom krovu (71 kom).
- Ytong "U" elementi UP 25 predviđeni su za izvođenje nadvratnika u unutrašnjim nosećim zidovima prizemlja (6 kom) i sprat (7 kom).
- Ytong "L" elementi LP 37.5 predviđeni su za izvođenje horizontalnih serklaža u nivou međuspratne tavanice prizemlja (65 kom) i sprat (71 kom).
- Za upotrebu elemenata PB, UP i LP u fasadnim zidovima neophodno je odobrenje projektanta konstrukcije.
- Ytong nadvratne grede predviđene su za izvođenje nadvoja u unutrašnjim pregradnim zidovima Ytong Interio 12 (3 kom).
- Ytong tankoslojni malter predviđen za zidanje Ytong blokovima (računska potrošnja 20 kg/m3 blokova).
- Količine materijala su računske, bez uračunatog rastura materijala, stvarne količine se mogu razlikovati u toku izvođenja.
- Za sva eventualna odstupanja u količini materijala, tehnička podrška ne preuzima nikakvu odgovornost.